

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace rozbiórkowe			
1	KNR 4-04 d.1 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		13.760
		13.76	m ²	13.760	
				RAZEM	13.760
2	KNR 4-04 d.1 0501-01	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki	m ²		13.760
		13.76	m ²	13.760	
				RAZEM	13.760
3	KNR 4-04 d.1 0707-01	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej do 2.5 m2	zesp.		1.000
		1	zesp.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 0-19 d.1 0928-12	Demontaż drzwi	m ²		1.800
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
5	KNR AT-12 d.1 0103-02 z.o. 4.1.	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych rozbiórka fragmentu do wymaganego przesunięcia - analogia	m ²		1.350
		0.5*2.7	m ²	1.350	
				RAZEM	1.350
2		Roboty remontowe			
6	KNR-W 4-01 d.2 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		8.000
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		41.400
		41.4	m ²	41.400	
				RAZEM	41.400
8	KNR AT-12 d.2 0202-02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES	m ²		13.760
		13.76	m ²	13.760	
				RAZEM	13.760
9	KNR AT-12 d.2 0102-01	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym - zabudowa pionów analogia	m ²		5.400
		5.4	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
10	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych gruntowanie powłoką magnetyczną	m ²		5.400
		5.4	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
11	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem Śiany kolor szary 16 m2 i biały 25,4 m2	m ²		41.400
		41.4	m ²	41.400	
				RAZEM	41.400
12	KNR 2-02 d.2 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - kolor biały	m ²		13.760
		13.76	m ²	13.760	
				RAZEM	13.760
13	TZKNBK IX d.2 0207a	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wysokość detalu w rzucie do 4 cm) - montaż odlewów gipsowych	m		16.000
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
14	KNR-W 2-02 d.2 2104-02	Parapety, półki i lamy zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 30 cm -demontaż i montaż parapetu z konglomeratu kamiennego	m		1.610
		1.61	m	1.610	
				RAZEM	1.610
15	KNR-W 4-02 d.2 0516-05	Wymiana konwektora o mocy cieplnej do 5000 W	szt.		1.000
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-02 d.2 1110-01	Podłoga zz płyt OSB do 25 mm	m ²		13.760
		13.76	m ²	13.760	
				RAZEM	13.760
17	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		13.760
		13.76	m ²	13.760	
				RAZEM	13.760